



OBČINA TABOR
TABOR 21, 3304 TABOR

TEL. 03 705 70 80, FAX: 03 705 70 86 E-POŠTA: info@obcina-tabor.si

Štev.: 360-5/2016-2

Datum: 22.12.2016

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet naročila: **Kanalizacija Tabor - Kobale**

Vabimo vas, da nam podate ponudbo za izvedbo hišnega priključka Kanalizacija Tabor - Kobale skladno s popisom del v Prilogi 1:

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste in davek na dodano vrednost.

Ponudba mora veljati 30 dni po odpiranju ponudb.

Rok plačila znaša 30 dni po potrjeni situaciji.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika **do 11.01.2017 do 11. ure** s pripisom Hišni priključek »**Kanalizacija Tabor - Kobale**«. Kontaktna oseba naročnika je Simon Jan, tel 037057085, gsm 040706029 ali email: simon.jan@obcina-tabor.si.

Pripravil:
Simon Jan

Župan
Anton GROBLER

Priloga:
Priloga 1: Popis del
Priloga 2: Skica trase

Poslati:
- Naslovnik

Vložiti:
- Arhiv, tu

Kanalizacija Tabor - Kobale

št.	opis postavke	en.	količina	cena/enoto	cena
I pripravljalna dela					
I/1	priprava gradbišča na celotnem odseku kanala, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja	kpl	1,00		0,00
I/2	zakoličba osi kanala, trasna in višinska navezava količkov	m	221,80		0,00
I/3	zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj	kos	1,00		0,00
I/4	postavitev gradbenih profilov	kos	12,00		0,00
I/5	upravljalni nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih	ur	8,00		0,00
I/6	izdelava, namestitve in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet	kos	1,00		0,00
I/7	ostala dela, kot so: obeležba in eventualna prestavitve obstoječih komunalnih in energetskih vodov pod nadzorom upravljavca, križanje vodov (obst. TK vod 7x, obst. elektrovod 4x, obst. vodovod 2x, proj. vodovod 2x, obst. kanalizacija 1x) (10% vseh pripravljalnih del, obračun dejanskih stroškov)				0,00
I	pripravljalna dela			skupaj:	0,00
II asfalterška - cestarska dela					
II/1	rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezo globine do 10cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin	m ²	15,00		0,00
II/2	strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 30cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin	m ³	8,10		0,00
II/3	dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/45mm v deb. 29cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003	m ³	7,83		0,00
II/4	dobava in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 21cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti	m ³	5,67		0,00
II/5	dobava in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem	m ³	1,35		0,00

II/6	dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfaltskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 3cm	m ²	45,00		0,00
II/7	dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi asfaltskimi deli (premazi, preklopi ipd): -bitumenski drobljenec AC22base B 70/100 A3, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 6cm.	m ²	36,00		0,00
II/8	nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh asfaltsko - cestarskih del, obračun po dejasnih stroških)				0,00
II	asfaltska - cestarska dela			skupaj:	0,00
III	zemeljska dela				
III/1	strojni odziv humusa v debelini 0,20m na rob gradbene jame	m ³	103,00		0,00
III/2	strojni izkop materiala III.ktg v širokem izkopu jarka z odlaganjem ob rob gradbene jame	m ³	504,00		0,00
III/3	ročni izkop materiala III.ktg med ovirami v jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala)	m ³	10,00		0,00
III/4	geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje	ur	10,00		0,00
III/5	ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame	m ²	538,00		0,00
III/6	dobava in dovoz peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip cevi v coni cevovoda, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahкими komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP	m ³	125,00		0,00
III/7	dovoz materiala in zasip cevi izven cone cevovoda (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm in komprimacija z lahкими komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal	m ³	240,00		0,00
III/8	nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščnem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto	m ³	264,00		0,00
III/9	humusiranje v debelini 0,20 m z materialom, deponiranim ob robu gradbene jame	m ³	118,14		0,00
III/10	zatravitev s travno mešanico	m ²	617,61		0,00
III/11	črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi	ur	10,00		0,00
III/12	nepredvidena in dodatna dela z vsem materialom in delom (10% vseh zemeljskih del, obračun po dejanskih stroških)				0,00
III	zemeljska dela			skupaj:	0,00
IV	gradbena dela				
IV/1	dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije od 0 do 8mm za peščeno ležišče cevi v deb. 14cm	m ³	30,90		0,00

IV/2	dobava, transport in montaža cevi DN 250 kvalitete vsaj SN8 (PP ali PVC) na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve	m	221,80		0,00
IV/3	dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz AB (npr. Nivo, Stavbar) DN 1000mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom MB 15; višina jaška do 2,00m	kos	6,00		0,00
IV/4	dobava, transport in vgradnja slepih jaškov jaškov iz AB (npr. Nivo, Stavbar) DN 1000mm na kanalu fi 250-1000mm, vključno z AB pokrovi, vgrajenimi cca 0,50 m pod terenom (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom MB 15; višina jaška do 2.00m	kos	1,00		0,00
IV/5	ureditev in utrditev brežine jarka s kamnometom do deb. 0,30m v višini zavarovanja 1,20m	m	20,00		0,00
IV/6	obbetoniranje cevi neposredno ob brežini jarka	m ³	6,00		0,00
IV/7	ostala gradbena dela, kot so priključitev HP - 4x, priključitev javnega kanala in druga manjša dela (10% vseh gradbenih del)				0
IV	gradbena dela			skupaj:	0,00
V	zaključna dela				
V/1	čiščenje gradbišča po končanih delih	m ²	538,00		0,00
V/2	izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa	m	221,80		0,00
V/3	snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero	m	221,80		0,00
V/4	preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610	m	221,80		0,00
V/5	preizkus tesnosti revizijskega jaška DN1000mm po standardu SIST EN 1610	kos	7,00		0,00
V/6	ostala nepredvidena in zaključna dela (10% zaključnih del)				0,00
V	gradbena dela			skupaj:	0,00
	Kanalizacija Tabor - Kobale			SKUPAJ:	0,00

