

Občina Tabor
Tabor 21
3304 Tabor

Zadeva: Predračun

20.8.2014

Objekt: Ureditev javne poti JP 992 392

Pri Tonu - Konjščica

l=1380 m

š=3,5 m (0,5 m mulde + 0,5 m bankine)

Zap. št.	Popis del	enota	količina	cena/enoto	vrednost
1.	ureditev prometa s prometno signalizacijo	kos	1,00		
2.	Rezanje asfalta	m1	5,00		
3.	Brazdanje obstoječega tamponskega nasipa	m2	4.500,00		
4.	Strojni izkop materiala III/IV ktg. z nalaganjem na kamion in odvozom na deponijo.	m3	100,00		
5.	Utrjevanje planuma izkopa	m2	250,00		
6.	Izdelava drenažne 125 na betonski podlagi iz MB15 v filtersko tkanini	m1	200,00		
7.	Izdelava peskolovnega jaška iz betonske cevi fi400, z LTŽ rešetko 400/400, komplet	kom	6,00		
8.	Priključitev drenažnih cevi na obstoječe jaške	kos	4,00		
9.	Naprava propusta iz AB cevi fi 500 , komplet	m1	60,00		
10.	Izdelava vtočno iztočne glave propusta	kos	20,00		
11.	Dobava, vgrajevanje tamponskega materiala in priprava podlage za muldo in cesto.	m3	1.200,00		
12.	Fino planiranje in zaklinjanje na + - 1 cm	m2	5.670,00		
13.	Dobava in vgrajevanje asfaltne mulde širine 50cm z 5 + 3 cm	m1	250,00		
14.	Dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 5 + 3 cm	m1	4.830,00		
15.	Nasip bankin z sejanim odpadom	m1	2.400,00		
16.	Izravnavo površine, humuziranje brežin	m2	1.250,00		
	SKUPAJ - BREZ DDV v €				
	22 % DDV				
	SKUPAJ - Z DDV v €				